

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0814-05	Rozebranie krawężników wtopionych 12x25 cm na podsypce cem.piasko- wej 320	m m	 320.000	
				RAZEM	320.000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 695.9	m ² m ²	 695.900	
				RAZEM	695.900
3	KSNR 6 0113-04	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 695.9	m ² m ²	 695.900	
				RAZEM	695.900
4	KSNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 695.9	m ² m ²	 695.900	
				RAZEM	695.900
5	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 400	m m	 400.000	
				RAZEM	400.000
6	KNR 2-31 0407-06	Obrzeża betonowe - dod.za ustawienie na łukach o prom.do 10 m 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
7	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wy- ładowaniu samochodem samowyladowczym na odleg. 15 km 155.4*0.20	m ³ m ³	 31.080	
				RAZEM	31.080