

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych drewnianych 3.30*3.02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.966	 
2	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia ponad 5 m2 34.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 34.240	9.966 34.240
3	NNRNKB 202 2701-01	(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi 3.30*4.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 14.850	34.240 14.850
4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 11.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 11.640	14.850 11.640
5	NNRNKB 202 0840-10	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami terakotowymi o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" UWAGA KOLOR BIAŁY 31.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 31.200	11.640 31.200
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 wraz ze zdjęciem skrzydeł drzwiowych 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	31.200 2.000
7	KNR 4-01 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej likwidacja otworu drzwiowego 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.800	2.000 1.800
8	KNR 2-02 1001-09	Drzwi wewnętrzne pełne z ościeżnicą metalową fabrycznie wykończone + klamka + zamek 1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1.800	1.800 1.800
9	KNR INS- TAL 0102- 02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych ciepła i zimna woda 25	m m	RAZEM 25.000	1.800 25.000
10	KNR-W 2- 02 1114-04	Posadzki trój- i więcej barwne z płytek z kamieni sztucznych 40x40 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną KOLOR SZARY ANTYPOS- LIZGOWE 15.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15.800	25.000 15.800
11	KNR 2-15 0208-04	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	15.800 2.000
12	KNR 2-02 1505-08	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie ŚCIANY (kolor szary)I SUFITY (kolor Białe) 17.50+8.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 25.600	2.000 25.600
13	KNR 2-15 0220-05	Montaż zlewozmywaków ze stali nierdzewnejdwukomorowy na szafce wraz z syfonem 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	25.600 1.000
14	KALKULA- CJA INDY- WIDUALNA	Wykoinanie instalacji elektrycznej przewód miedziany 3*2,5 - 30m , montaż opraw halogenowych ledowych 6szt , montaż gniazdz wykowych hermetycznych 8szt , montaż wyłącznika 1szt 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
15	Kalkulacja indywidual- na	Przekucie w ścianie i osadzenie hratki wentylacyjnej ze stali nierdzewnej typu Z 1	szt szt	RAZEM 1.000	1.000 1.000
16	KNR-W 2- 15 0117-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm zlewozmywa , zmywarka 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	1.000 2.000
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	Kalkulacja indywidualna	Wynajęcie kontenera	szt		
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000