

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 oraz zdjęcie skrzydeł drzwiowych 1.5*2.0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3.000	
2	Kalkulacja indywidualna	demontaż baru	szt	RAZEM	3.000
	1		szt	1.000	
3	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m	RAZEM	1.000
	2.50		m	2.500	
4	KNR 4-02 0131-04	Demontaż podejścia dopływowego o śr. 25-32 mm	szt.	RAZEM	2.500
	2		szt.	2.000	
5	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	RAZEM	2.000
	2		szt.	2.000	
6	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.	RAZEM	2.000
	2		szt.	2.000	
7	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.	RAZEM	2.000
	1		kpl.	1.000	
8	KNR 4-02 0235-04	Demontaż zmywaka kuchennego	kpl.	RAZEM	1.000
	1		kpl.	1.000	
9	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku	m	RAZEM	1.000
	2.50		m	2.500	
10	KNR 4-01 0349-09	Rozebranie licowania z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	RAZEM	2.500
	1.50		m <sup>2</sup>	1.500	
11	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.500
	3.3*3.03		m <sup>2</sup>	9.999	
12	KNR 4-01 0426-04	Rozebranie blazerii płyt wiórowych	m <sup>2</sup>	RAZEM	9.999
	60.76		m <sup>2</sup>	60.760	
13	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie posadzekz płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>	RAZEM	60.760
	89.0		m <sup>2</sup>	89.000	
14	KNR-W 4-01 0819-05	Rozebranie podłogi drewnianej	m <sup>2</sup>	RAZEM	89.000
	16.0		m <sup>2</sup>	16.000	
15	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	RAZEM	16.000
	88.92		m <sup>2</sup>	88.920	
16	Kalkulacja indywidualna	Demontaż gniazd wytkowych , demontaż wyłączników , demontaż opraw oświetleniowych oraz kinkietów drobne prace demontazowe przy instalacji elektrycznej	szt	RAZEM	88.920
	1		szt	1.000	
17	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm - powierzchnia pod okienko podawcze	m <sup>2</sup>	RAZEM	1.000
	10.61-(0.6*1.20)		m <sup>2</sup>	9.890	
				RAZEM	9.890

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie nadproża nad okienkiem podawczym, długości ponad 1 m ( 1, 40) 1	szt szt	 1.000	 
19	KNR-W 2-02 1018-02	OKIENKO PODAWCZE DWUSKRZYDŁOWE - Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 ( wysk.0.6*dług.1.20) kolor BIAŁY szyby mleczne 0.60*1.20	m2 m2	RAZEM 0.720	1.000 
20	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie blatu meblowego, długości ponad 1 m kolor meblowy szer. 60cm długość 1.25 1	szt szt	RAZEM 1.000	0.720 
21	KNR 4-01 0619-03	Odrzysanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych 90.0	m2 m2	RAZEM 90.000	1.000 
22	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odrzysanie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania 90.0	m2 m2	RAZEM 90.000	90.000 
23	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 21.21+88.92	m2 m2	RAZEM 110.130	90.000 
24	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem ta- pet na ścianach i sufitach 105.08+125.26	m2 m2	RAZEM 230.340	110.130 
25	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi dwuskrzydłowe całkowicie oszkłone werw. z kształtowników z wyso- koudarowego PCW w kolorz BIAŁYM z klamką i zamkiem 1.50*2.0	m2 m2	RAZEM 3.000	230.340 
26	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 105.08	m2 m2	RAZEM 105.080	3.000 
27	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 105.08	m2 m2	RAZEM 105.080	105.080 
28	NNRNKB 202 1119-11	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym.50x50 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 UWAGA PŁYTKI W KOLORZE JASNOBEŻOWYM WYSOKOSZKLI- WIONBE -BARDZO BŁYSZCZACE V klasa ścieralności 89.0	m2 m2	RAZEM 89.000	105.080 
29	NNRNKB 202 1123-06	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejo- wej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 42	m m	RAZEM 42.000	89.000 
30	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem SUFITY 105.0	m2 m2	RAZEM 105.000	42.000 
31	KNR-W 2-02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem Ściany UWAGA -KOLOR PÓŁPEŁNY I PEŁNY DWIE ŚCIANY MALOWANE W PASY POPRZECZNE O SZER- KOŚCI CO 60cm POMARAŃCZOWO BEŻOWO Bez dopasowany do ko- loru płytek) DWIEŚCIANY W KOLORZE BEŻOWYM. PASY MALOWA- NE POPRZECZNE 91.01	m2 m2	RAZEM 91.010	105.000 
32	KALKULA- CJA INDY- WIDUALNA	Zamontowanie oporaw ledowych 6	szt szt	RAZEM 6.000	91.010 
33	Kalkulacja indywidual- na	montaż kinkietów ledowych 7	szt szt	RAZEM 7.000	6.000 

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	Kalkulacja indywidualna	montaż gniazd wtykowych oraz wyłączników	szt	RAZEM	7.000
	10		szt	10.000	
35	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż rolet okiennych wewnętrznych zawierzonych na skrzydłach okiennych na 1 okienie dwie rolety podział okna na pół UWAGA kolor pomarańczowy tj. 5 okien * 2szt rolet	szt	RAZEM	10.000
	10		szt	10.000	
36	Kalkulacja indywidualna	Drobne poprawki przy instalacji elektrycznej np. zaprawienie końcówek przewodów , ewentualna wymiana puszek oraz przegląd instalacji	szt	RAZEM	10.000
	1		szt	1.000	
37	kalkulacja indywidualna	wynajęcie kontenera na gruz celem wywozu gruzu	szt	RAZEM	1.000
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000